

Väggar

Mått byggnad:	5,6 x 17,9 meter
Grundyttermått:	5,5 x 17,8m
Väggblock	Bredd: 1,2 meter Höjd 6,35 meter
Väggreglar:	45x220mm
Väggblock anpassas med luftspalt	
Standardpanel	
Vindduk	
Knutbrädor	
Foder	
Hammarband	
Syll	
OSB-skivor ytterväggar	
Gipsskivor ytterväggar	
Mellanreglar	c/c 600mm
Ångspärr	
Liggande 45x45 c/c 600 till insida yttervägg	
Väggreglar jackas ur för stående hammarband	
Stomme	45x220mm
Isolering till 220mm stomme och 45 installationsskikt (inkl gavelspets)	
Yttervägg delas upp i två block på höjden samt att sarg byggs i lösvirke på plats	

Tak

Takstolar	6grader
Pulpettak för snözon (okänd)	
Löst levererad panel till gavelspetsarna	
Råspont 20mm (luckor)	
Underlagspapp T-Tak Domo	
Vindskivor	
Takfotsbrädor	
Underspikning	
Gipsskivor Tak	
Glespanel	
Ångspärr	
Takpapp TopTite 6	
Takavvattningssystem inkl rätta/brunn och stuprör	

The House Company rekommenderar lösullsisolering för yttertak (ingår ej i byggsats)

Grund

Egen grundläggning
The House Company rekommenderar platta på mark
Vid behov kan golvbjälklag för kryppgrund offereras separat

Övrigt

Material till mellanbjälklag med limträåsar, 56x450, 195mm
isolering och 22mm golvspånskivor
Monteringspaket till trästommen med syllisolering, vinkelbeslg
Fönster från Velfac
Exkl; grund, bleck, vindavstyvningsmaterial, fästmaterial

Fönster	Antal	Mått	Typ
Sidoparti för skjutdörr	1	1481x2270mm	
Helglasad ytterdörr utgående	1	970x2270mm	
Toppstyrt fönster	1	1670x1202	
Skjutdörr	2	1481x2270mm	
Skjutdörr	2	1481x2270mm	
Skjutdörr	2	1174x2270mm	
Skjutdörr	1	2356x2270mm	
Fast fönster med båge	2	2970x1552mm	
Botten-/sidohängt fönster inåt	7	870x1852mm	
Sidostyrt fönster	7	870x1800mm	
Övrigt fönster, enligt offert			
Delsumma fönster			
Rabatt		-10%	
Nettosumma, fönster, inkl moms			

Dörrar	Antal	Mått
Ytterdörr	1	

Delsumma Dörrar

Övrigt
Funkispanel