

Väggar

Mått byggnad:	7,1 x 19,3 meter
Grundyttermått:	7x19,2 meter
Väggblock	bredd: 1,2m höjd 2,5m
Väggreglar:	45x220
Väggblock anpassas med luftspalt	
Standardpanel	
Vindduk	
Knutbrädor	
Foder	
Hammarband	
Syll	
OSB-skivor ytterväggar	
Gipsskivor ytterväggar	
Mellanreglar	
Ångspärr	
Liggande 45x45 c/c 600 till insida yttervägg	
Isolering till 220mm stomme och 45 installationsskikt (inkl gavelspets)	
Regelstomme jackas ur i fabrik för stående hammarband	
Yttervägg längs hela ena långsidan flyttas in 1,0m och skapar stort takutsprång	
Yttervägg på båda gavelsidorna flyttas in 2,0m och skapar stort takutsprång	
Material till 4st 2m breda spaljéer (reglar och läkt) ingår.	
Paneluppstick på gavelsidornas väggblock snedkapas jäms med takstol på byggplats för att undvika midja	
Stomme	

Tak

Takstolar
Pulpettak för snözon (okänd)
Färdiga gavelspetsar
Råspont 20mm (luckor)
Underlagspapp T-Tak Domo
Vindskivor
Takfotsbrädor
Underspikning
Gipsskivor Tak
Glespanel
Ångspärr
Vindavledare
Luftspaltskivor till yttertak
Takkonstruktion enligt ritning 13817
Golvspånskivor 22mm (ej spårfrästa) till loftgolv
The House Company rekommenderar lösullsisolering för yttertak (ingår ej i byggsats)

Grund

Egen grundläggning
The House Company rekommenderar platta på mark
Vid behov kan golvbjälklag för kryppgrund offereras separat

Övrigt

Monteringspaket till trästommen med syllisolering, vinkelbeslag
Material till innerväggar (45x70mm, isolering, OSB och gipsskivor)
Golvspånskivor till loftgolv
Aluminiumbeklädda fönster från Trarydsfönster

Fönster**Antal Mått**

	10	6x21	Fast
		10x21	Fast
Takfönster	3	6,6x11,8	
	4	10x8	Fast
	1	6x12	Vrid

Dörrar**Antal Mått**

Ytterdörr	1	10x21
Helglasad fönsterdörr	3	10x21
Skjutparti	1	35x21

Övrigt

Funkispanel

the
house
company