

Väggar

Mått byggnad:	6,1 x16,9 meter
Grundyttermått:	6 x 16,8 meter
Väggblock	Bredd: 1,2 meter Höjd 6,35 meter
Väggreglar:	45x220mm
Väggblock anpassas med luftspalt	
Standardpanel	
Vindduk	
Knutbrädor	
Foder	
Hammarband	
Syll	
OSB-skivor ytterväggar	11mm
Gipsskivor ytterväggar	13mm
Mellanreglar	c/c 600mm
Ångspärr	
Liggande 45x45 c/c 600 till insida yttervägg	
Väggreglar jackas ur för stående hammarband	
Stomme	45x220mm
Isolering till 220mm stomme och 45 installationsskikt (inkl gavelspets)	
Yttervägg delas upp i två block på höjden samt att sarg byggs i lösvirke på plats	

Tak

Takstolar 45 grader, sadeltak för snözon 3,0m lätt tak, löst le 6grader
Pulpettak för snözon (okänd)
Löst levererad panel till gavelspetsarna
Råspont 20mm (luckor)
Underlagspapp T-Tak Domo
2 st ramverkstakstolar till upplag för limträbalk
3 st ryggåstakstolar inkl limträbalk
10 st ramverktakstolar för bostadsloft
Luftspalt och vindduk på gavelspetsar bakom panel
Vindavledare
84 st luftspaltsskivor
Ångspärr och glespanel till innertak, entréplan
13mm gipsskivor till innertak entréplan
Ångspärr och glespanel till innertak, övre plan
13mm gipsskivor till innertak övre plan

The House Company rekommenderar lösullsisolering för yttertak (ingår ej i byggsats)

Grund

Egen grundläggning
The House Company rekommenderar platta på mark
Vid behov kan golvbjälklag för krypgrund offereras separat

Övrigt

Monteringspaket till trästommen med syllisolering, vinkelbeslag, insektsnät
Golvspånskivor, övre plan
Isolering till mellanbjälklag

Fönster	Antal	Mått	Typ
Skjutpartier	2	42x21	
Fönster	1	20x15	Fast
Fönster	2	20x10	Fast
Fönster	1	28x21	Fast
Fönster	1	20x8	Fast
Takfönster	6		
Stålbalkar, avväxling	4		
Delsumma fönster			
Nettosumma, fönster, inkl moms			

Dörrar	Antal	Mått
Ytterdörr	1	

Delsumma Dörrar

Övrigt
Funkispanel

the
house
company