

Väggar

Mått byggnad:
Grundyttermått:
Väggblock
Väggreglar:
Väggblock anpassas med luftspalt
Standardpanel
Vindduk
Knutbrädor
Foder
Hammarband
Syll
OSB-skivor ytterväggar
Gipsskivor ytterväggar
Mellanreglar
Ångspärr
Liggande 45x45 c/c 600 till insida yttervägg
Isolering till 220mm stomme och 45 installationsskikt (ej gavelspetsar och övervåning)
Drevisolering
Ångspärrstejp

12,1 x 10,9 meter
12 x 10,8 meter
Bredd: 1,2m Höjd 2,7m
45x220

c/c 600mm

35 grader

Fönster

Antal	Mått	Typ
7	11x24	Fast
2	9x13	Öppningsbart

Delsumma fönster

Dörrar

Ytterdörr
Helglasad fönsterdörr

Antal	Mått
11	9x24

Delsumma Dörrar

Övrigt

Funkispanel

Tak

Takstolar
Ramverkstakstol för snözon 2,3m lätt tak
Löst levererad panel till gavelspetsarna
Råspont 20mm (luckor)
Underlagspapp T-Tak Domo
Vindskivor
Taktotsbrädor
Underspikning
Gipsskivor Tak
Takisolering mellanbjälklag
Glespanel
Ångspärr
Vindavledare
Luftspaltskivor till yttertak
Takkonstruktion enligt ritning 13740 inkl balkar och stolpar till skärmtak
Golvspånskivor 22mm (ej spårfrästa) till loftgolvet
The House Company rekommenderar lösullsisolering för yttertak (ingår ej i byggsats)

Grund

Egen grundläggning
The House Company rekommenderar platta på mark
Vid behov kan golvbjälklag för lrypgrund offereras separat

Övrigt

Monteringspaket till trästommen med syllisolering, vinkelbeslg
8 st extra väggblock till utvändigt vidbyggt kallförråd
Material till innerväggar (45x70mm, isolering, OSB och gipsskivor)
Isolering och skivmaterial till väggar och tak på övervåning är ej inräknat.
OBS! Isolering, skivmaterial avropas 1-2 veckor före leverans.

TILLVAL mot merkostnad:

Vägg:
- Lockpanel + 17 300:-
- Funkispanel + 17 300:-
- Ribbpanel +19 300:-
- Liggande panel +/-0:-
- Grundmålning inkl 1 varv mellanstrykning (valfri kulör) av standard-, funkis- och liggande panel + 33 500:-
- Grundmålning inkl 1 varv mellanstrykning (valfri kulör) av ribbpanel +48 500:-
- Grundmålning inkl 1 varv mellanstrykning (valfri kulör) av lockpanel +41 000:-

the
house
company